PŮDORYS 2.NP

POZNÁMKY :

- UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ OVĚŘIT V PATŘIČNÉM STUPNI STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOSTI.
- VEŠKERÉ NOVĚ ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.
- STAVEBNÍ VÝROBKY KOORDINOVAT S PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ TZB.
- PŘED ZABUDOVÁNÍM JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH PRVKŮ A VÝROBKŮ PSV BUDOU OVĚŘENY STAVEBNÍ ROZMĚRY OVĚŘENÍM V PŘÍSLUŠNÉM STUPNI STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOSTI.
- PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO DODRŽOVAT KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ.
- ± 0,000 = stávající
- 100% OPRAVA OMÍTEK (215 až 220,222 až 233)
- KOMPLETNÍ VÝMĚNA PODLAH VČ. PODKLADU
- OSTĚNÍ OVĚŘNÝCH OTVORŮ ZAČISTIT
- KERAMICKÝ OBKLAD DO VÝŠKY 1800 mm, VČ SPIŘSE 2000 mm, POD KERAMICKÝ OBKLAD HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
- POD NOVĚMI NOSNÝMI STĚNOVÝMI KONSTRUKCEMI BUDE PROVEDENA PŘÍSLUŠNÁ STATICKÁ SANACE PO ZJIŠTĚNÍ STAVU PO ODKRYTÍ VRSTEV PŘI REALIZACI.
- PODHLEDY BUDOU LÁTVY MINIMÁLNĚ 150 MM NAD HRANOU STÁVAJÍCÍHO OKENNÍHO OTVORU
- NOVÉ ZDIVO JE KOTVANÉ BEZ OMÍTEK.
- BOURÁNÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ MŮŽE BÝT PROVÁDĚNO POUZE PŘI ELIMINOVÁNÍ ZÁTĚŽENÍ VYNÁŠENÝCH KONSTRUKCÍ.
- DRÁŽKY PRO ROZVODY INSTALACÍ BUDOU PROVÁDĚNY EL. DRÁŽKOVAČKOU. SVISLÉ DRÁŽKY BUDOU PŘÍMO VYZDÍVÁNY. OMÍTKY V MÍSTECH DRÁŽEK VYZTUŽIT KERAMIC.PLETIVEM. PROSTUPY KOORDINOVAT S PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.
- VNITŘNÍ PŘÍČKY KOTVIT DO NOSNÉHO ZDIVA POMOCÍ OCEL. KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL DODAVATELE SYSTÉMU.
- PROSTUPY INSTALACÍ MEZI ZÓNOTI, POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU POŽÁRNĚ PŘEDĚLENY PŘI PRŮCHODU POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI (POŽÁRNÍ STROP NEBO STĚNU) VIZ PBŘS
- PODLAHY V MÍSTNOSTECH S MOKRÝM PROVOZEM OPATŘIT POD KERAM. DLAŽBU HYDROIZOL. STĚRKOU. STĚNY KOLEM SPRCHOVACÍCH KOUTŮ A UMYVADEL POD OBKLADY OPATŘIT HYDROIZOLAČ. NÁTĚREM.
PŘED IZOLAMAJ ROHŮ VLOŽIT POD OMÍTKU KOVOVÉ ROHOVÉ LIŠTY.
- KERAMIC. OBKLADY OPATŘIT PVC UKONČOVACÍ A ROHOVOU LIŠTOU V BARVĚ OBKLADU. SPÁROVACÍ HMOTA BUDE DLE BARVY OBKLADU.
- SDK PŘÍČKY KNAUF TYPU 112 (EI 60 DP1) NA KONSTRUKCI KOVOVÉ, OPLÁŠTĚNÍ Z KAŽDÉ STRANY KOMBINACÍ DESEK KNAUF WHITE 12,5 (DO KOUPELEN BUDOU OBAZENY SDK DESKY IMPREGNOVANÉ) S MINERÁLNÍ IZOLACÍ TLOUŠŤKY 75 MM
- PŘED USAZENÍM VEŠKERÝCH PRVKŮ PŘÍ BUDOU OVĚŘENY STAVEBNÍ ROZMĚRY
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN - VYSPÁROVÁNÍ, ODSTRANĚNÍ MALEB, DOZDĚNÍ NIK, STATICKÁ SANACE TRHLIN, PŘEBROUŠENÍ DOZDÍVEK, PROŠTAROVÁNÍ 100%, MALBA PROSTŘNÍM MALBAMI (NAPŘÍKLAD KEIM BIOSIL)
- PODLAHY V 1. NP MAJÍ TERÉNNÍ BUDOU S IZOLŽNOU TEPELNOU IZOLACÍ A IZOLACÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI
- NOVÉ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE VE 2-4.NP BUDOU PROVEDENY JAKO NOVÉ MONTOVANÉ V SYSTÉMU FARMACELL, S PŘEDPOKLÁDANOU TL. 100 MM, VČETNĚ AKUSTICKÉ IZOLACE PROTI KROČJOVÉMU HLUKU
- NOVÉ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE PROVÉST JAKO PLOVOUCÍ S NÁŠLAPNOU VRSTVOU DLE ÚČELU MÍSTNOSTI.
- NEVYUŽÍVANÉ OTVORY VE STĚNÁCH ODZDÍT Z MVC
- NEVYUŽÍVANÉ KOMINOVÉ PRŮDUCHY ZASLEPIT - ZABETONOVAT
- DĚLÍCÍ PRVKY PROVÉST JAKO TENKÉ SDK S PŘEDEPSANOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ A AKUSTICKÝMI PARAMETRY
- PODHLEDY BUDOU V MÍSTĚ PLOCHOSTROPÝCH KONSTRUKCÍ PROVEDENY JAKO ZAVĚŠENÉ BEDNĚNÍ, OMÍTANÉ V TL. 30 MM S RABICOVÝM PLETIVEM S VLOŽENOU AKUSTICKOU IZOLACÍ
- PODHLEDY V POSLEDNÍM PODLAŽÍ S VLOŽENOU TEPELNOU IZOLACÍ
- V 1. NP BUDOU V CELÉM ROZSAHU PROVEDENY SUŠICÍ OMÍTKY TYPU KEIMA V PŘEDPOKLÁDANÉ TLOUŠŤCE 50 MM. POVRCH ZDIVA (FASÁDNÍ) OČISTIT, VYČISTIT SPÁRY - MIN NA HL. 20 MM. POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN PROVÉDVNÍM MALBAMI KEIM BIOSIL
- PROSTUPY INSTALAČNÍ SCP A ELEKTRO DOTĚSNĚT HMOTAMI TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ A1, AZ NEBO Z TAK, ABY VYHOVOVALY ODOLNOSTI EI45DP1
- PROSTUPY INSTALAČNÍ ZTI KONSTRUKCEMI STROPŮ BUDOU V NEHOŘLAVÝM POTRUBÍ TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ A1, AZ NEBO B TAK, ABY VYHOVOVALY ODOLNOSTI EI45DP1
- PROSTUPY INSTALACEMI VZDÍT DO PRŮŘEZU 40,000mm2 UTĚSNIT HMOTAMI STUPNĚ NEHOŘLAVOSTI C1, TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ C1, UTĚSNĚNÍ PROVÉST V SOULADU S ČSN 730802
- PŘED PROVÁDĚNÍM SANAČNÍCH OPATŘENÍ BUDE PŘÍ KONTROLNÍM MĚŘENÍM UPŘESNĚN ROZSAH SANAČNÍCH OMÍTEK.

- VEŠKERÁ OTOPNÁ TĚLESA BUDOU OSAZENA PŘED HRANU PARAPETNÍ DESKY

UPOZORNĚNÍ :

- NÁVRH PŘÍPOJEK SÍTÍ VYCHÁZÍ Z NEÚPLNÝCH PODKLADŮ SOUČASNÉHO STAVU. JEJICH SKUTEČNÝ STAV MUSÍ BÝT OVĚŘEN NA STAVBĚ PO ROZKRYTÍ VRSTEV!
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STANOVÍ TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY STAVEB, POKUD JSOU POUŽITY NÁZVY VÝROBKŮ NEBO KONSTRUKCÍ, KTERÉ JSOU PŘIZNAČNÉ PRO URČITÉHO VÝROBCE, POŽADUJE SE POUŽITÍ JINÝCH KVALITATIVNĚ A TECHNICKY SROVNATELNÝCH PRO DANÉ ŘEŠENÍ.
- VEŠKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY SE POŽADUJÍ DODAT MINIMÁLNĚ VE STANDARDNÍM PROVEDENÍ A UVEDENÉ KVALITE S POPSANÝMI TECHNICKÝMI PARAMETRY. POŽADOVANÉ A STANOVENÉ VLASTNOSTI PROKÁŽE DODAVATEL PŘED ODDÍNÍM FORMOU VZORKU, TECHNICKÉHO LISTU, ATESTU, CERTIFIKÁTU, PŘEDLOŽÍ DÍLENSKÉ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

TYP UŽITNÉ JEDNOTKY	Č.M.	ÚČEL MÍSTN.	PLOCHA m2	PODLAHY TYP	PODLAHY OZN	STĚNY	STROPY TYP	STROPY OZN
KOMUNIKACE	201	SCHODIŠTĚ	6,5	KAMENNÉ STUPNĚ, TERACO	F1	OMÍTKA, VÝMALBA 100% BENÁTSKÝ ŠTUK	OMÍTKA, VÝMALBA	———
PLOCHA KANCELÁŘÍ 220,5 m2	202	HALA KOMUNIKACE	55,3	STÁVAJÍCÍ	———	OMÍTKA, VÝMALBA	OMÍTKA, VÝMALBA	———
	203	PŘEDSÍŇ S UMYVÁLKEM	1,7	STÁVAJÍCÍ	———	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	———
	204	KANCELÁŘ	15,4	STÁVAJÍCÍ	———	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	———
	205	KANCELÁŘ	22,4	STÁVAJÍCÍ	———	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	———
	206	KOMORA	9,9	STÁVAJÍCÍ	———	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	———
	207	KANCELÁŘ	26,10	VINYL	D2	OPRAVA OMÍTKY, VÝMALBA 100%	NOVÁ MK, PODHLED	H1
	208	KANCELÁŘ	29,40	VINYL	D2	OPRAVA OMÍTKY, VÝMALBA 100%	NOVÁ MK, PODHLED	H1
	209	KANCELÁŘ	20,2	STÁVAJÍCÍ	———	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	———
	210	KANCELÁŘ	24,6	STÁVAJÍCÍ	———	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	———
	211	ZÁZEMÍ KLIENTŮ	2,5	STÁVAJÍCÍ	———	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	———
	212	ZÁZEMÍ KLIENTŮ	4,3	STÁVAJÍCÍ	———	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	———
	213	ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCI	4,3	STÁVAJÍCÍ	———	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	———
	214	WC - KLIENTI	1,8	STÁVAJÍCÍ	———	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	———
BYT 2+KK 71,9m2	215	ZÁDVEŘÍ	2,9	VINYL	D2	OMÍTKA, VÝMALBA 100%	PODHLED	H1
	216	KOUPELNA	5,2	KERAM. DLAŽBA	A2	OMÍTKA, VÝMALBA 100% KER. OBKLAD v 1800	IMPREGNOVANÝ PODHLED	H3
	217	POKOJ	32,3	REPASE PARKETY	E2	OMÍTKA, VÝMALBA 100%	NOVÁ MK, PODHLED	H1
	218	KUCHYNĚ	14,7	VINYL	D2	OMÍTKA, VÝMALBA 100% KER. OBKLAD	PODHLED	H1
	219	POKOJ	16,5	REPASE PARKETY	E2	OMÍTKA, VÝMALBA 100%	NOVÁ MK, PODHLED	H1
KOMUNIKACE 62,1m2	220	CHODBA	17	VINYL	D2	OMÍTKA, VÝMALBA 100%	PODHLED	H1
	221	PAVLAČ	32,2	FOŠNA OBBÉHOVÁ MOŘÍN	E4	———	———	———
	222	SCHODIŠTĚ	6,3	REPASE TERACO	F1	OMÍTKA, VÝMALBA 100%	OMÍTKA, VÝMALBA	H1
	224	ZÁDVEŘÍ	4	VINYL	D2	OMÍTKA, VÝMALBA 100% BENÁTSKÝ ŠTUK	NOVÁ MK, PODHLED	H1
BYT 1+KK 32,4	223	ZÁDVEŘÍ	3,5	VINYL	D2	OMÍTKA, VÝMALBA 100%	NOVÁ MK, PODHLED	H1
	225	VSTUPNÍ HALA	10,4	VINYL	D2	OMÍTKA, VÝMALBA 100%	NOVÁ MK, PODHLED	H1
	228	POKOJ	15	VINYL	D2	OMÍTKA, VÝMALBA 100%	NOVÁ MK, PODHLED	H1
	227	POKOJ	18,9	VINYL	D2	OMÍTKA, VÝMALBA 100%	NOVÁ MK, PODHLED	H1
	226	KOUPELNA	4,3	KERAM. DLAŽBA	A2	OMÍTKA, VÝMALBA 100% KER. OBKLAD v 1800	NOVÁ MK, IMPREGNOVANÝ PODHLED	H3
BYT 1+KK 32,4	229	ZÁDVEŘÍ	4	VINYL	D2	OMÍTKA, VÝMALBA 100%	NOVÁ MK, PODHLED	H1
	230	KOUPELNA	5,8	KERAM. DLAŽBA	A2	OMÍTKA, VÝMALBA 100% KER. OBKLAD v 1800	NOVÁ MK, IMPREGNOVANÝ PODHLED	H3
	231	POKOJ	22,6	VINYL	D2	OMÍTKA, VÝMALBA 100% KER. OBKLAD	NOVÁ MK, PODHLED	H1
BYT 1+KK 36,3	232	ZÁDVEŘÍ	3,7	VINYL	D2	OMÍTKA, VÝMALBA 100%	NOVÁ MK, PODHLED	H1
	233	POKOJ	28,8	VINYL	D2	OMÍTKA, VÝMALBA 100% KER. OBKLAD	NOVÁ MK, PODHLED	H1
	234	KOUPELNA	5,8	KERAM. DLAŽBA	A2	OMÍTKA, VÝMALBA 100% KER. OBKLAD v 1800	NOVÁ MK, IMPREGNOVANÝ PODHLED	H3

LEGENDA :

- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- SDK PŘÍČKA TL. 115 mm - W112 (ZVLOŽTE OPLÁŠTĚNÍ)
- PŘÍČKA TL. 140 mm, POROTHERM 14 P D
- DOZDÍVKA Z PLNÝCH PÁLENÝCH CHEL
- NOSNÁ STĚNA TL. 250 mm, POROTHERM 25 AKU D1M
- ČISTÍCÍ ZÓNA
- VSTUP DO UŽITNÉ JEDNOTKY
- POŽÁRNÍ UZÁVĚRY DLE PBŘS
- OTOPNÉ TĚLESO
- OPRAVA OMÍTEK 100%

VÝPIS OCEL. PRVKŮ - PŘEKLADŮ		
TYP	DÉLKA	POČET KS
I 120	1150	4
I 120	1260	13
I 120	1360	4
I 120	1460	2
I 120	1500	4
I120	1600	4
I 140	2000	6
I 180	5400	2

VÝPIS KERAMIC.PŘEKLADŮ		
TYP	DÉLKA	POČET KS
POROTHERM 7	1250	12
POROTHERM 14,5	1250	5
POROTHERM 7	1500	9

±0,000 = stávající

Index změny	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis

Generální projektant
ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o.
MAKLÉŘOVA 16, 772 00 OLOMOUC, tel. fax, 585 225 525, e-mail: atelieropolach@atelieropolach, IČ: 25915982 DIČ: CZ 25915982
Zodpovědný projektant Ing. arch. Jan Polách AUTORIZACE - ČKA 00 2201
Ing. Robert Bravenec AUTORIZACE - ČKAIT 1011411
Autor Ing. arch. Jan POLÁCH
Projektant Ing. arch. Jan POLÁCH
Vypracoval Ing. arch. Helena ŠPRLÍNOVÁ

Název projektu
DŮM MICHALSKÁ 2, OLOMOUC
par. č. st. 622, k.ú. Olomouc - město

Investor	REAL ESTATE MORAVIA a.s., Ostrožská 3258, 779 00 Olomouc		Číslo výkresu
Adresa	Michalská Čp. 206 / 7760 Olomouc	IČO	28356089
Místo	par. č. st 622, k.ú. Olomoucmoučín	Kraj	OLOMOUCKÝ
Stadia dok.	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	Datum	11/2016
Část dok.	HIGIENITECHNICKÉ STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Měřítko	1:50
Číslo zakázky	2012/15	Autor	OZ
Název dokumentu	PŮDORYS 2.NP		Číslo dokumentu 03