PŮDORYS 4.NP ULIČNÍ ČÁSTI, PŮDORYS KROVU DVORNÍ ČÁSTI

POZNÁMKY :

- UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ OVĚŘIT V PATŘIČNÉM STUPNI STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI.
- VEŠKERÉ NOVÉ ZAŘÍZENÍ SKUTEČNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.
- STAVEBNÍ VÝKRESY KOORDINOVAT S PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ TZB.
- PŘED ZABUDOVÁNÍM JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH PRVKŮ A VYROBKŮ PSV BUDOU OVĚŘENY STAVEBNÍ ROZMĚRY OVĚŘENÍM V PŘÍSLUŠNÉM STADIU STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI.
- PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO DODRŽOVAT KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ.
- +- 0,000 = stávající
- 100% OPRAVA OMÍTEK A STROPŮ VE VŠECH MÍSTNOSTECH
- KOMPLETNÍ VYMĚNA PODKLADU VČ. PODKLADU
- OSTĚNÍ OVĚŘENÝCH OTVORŮ ZAČISTIT
- NOVÝ KRYCÍ PRO OBYTNÉ PODKROVÍ
- KERAMICKÝ OBKLAD DO VÝŠKY HORNÍ HRANY ZÁRUBNĚ, POD KERAMICKÝ OBKLAD HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
- PODHLEDY BUDOU VŽDY MINIMÁLNĚ 150 MM NAD HRANOU STAVAJÍCÍHO OKENNÍHO OTVORU
- NOVÉ ZDIVO JE ROTOVANÉ BEZ OMÍTKY.
- BOURÁNÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ MŮŽE BÝT PROVÁDĚNO POUZE PŘI ELIMINOVÁNÍ ZATÍŽENÍ VYNÁŠENÝCH KONSTRUKCÍ.
- DRÁŽKY PRO ROZVODY INSTALACÍ BUDOU PROVÁDĚNY ELL DRÁŽKOVAČKOU, SVISLÉ DRÁŽKY BUDOU PŘÍMO VYZDÍVÁNY. OMÍTKY V MÍSTECH DRÁŽEK VYZTUŽIT KERAMICKÝM PLETIVEM. PROSTUPY KOORDINOVAT S PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.
- UMÍTĚNÍ PŘÍČKY KOTVIT DO NOSNÉHO ZDIVA POMOCÍ OCEL. KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL DODAVATELE SYSTÉMU.
- PROSTUPY INSTALACÍ MEZI JEDNOTL. POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU POŽÁRNĚ PŘEDĚLENY PŘI PRŮCHODU POŽÁRNĚ DĚLICÍMI KONSTRUKCEMI (POŽÁRNÍ STROP NEBO STĚNU) VIZ PBŘS.
- PODLAHY V MÍSTNOSTECH S MOKRÝM PROVOZEM OPATŘIT POD KERAM. OBLŽBU HYDROIZOL. STĚRKOU. STĚNY KOLEM SPRCHOVACÍCH KOUTŮ A UMYVADEL POD OBKLADY OPATŘIT HYDROIZOLAČ. NÁTĚREM. PRO OCHRANU ROHŮ VLOŽIT POD OMÍTKU KOVOVÉ ROHOVÉ LIŠTY.
- KERAMIKU, OBKLADY OPATŘIT PVC LIKOVČOVACÍ A ROHOVOU LIŠTOU V BARVĚ OBKLADU, SPÁROVACÍ HMOTA BUDE DLE BARVY OBKLADU.
- SDK PŘÍČKY KNAUF TYPU 112 (EI 60 DP1) NA KONSTRUKCI KOVOVÉ, OPLAŠTĚNÁ Z KAŽDÉ STRANY KOMBINACÍ DESEK KNAUF WHITE 12,5 (DO KOUPELEN BUDOU OSAZENY SDK DESKY IMPREGNOVANÉ) S MINERÁLNÍ IZOLACÍ TLOUŠŤKY 75 MM
- PŘED USAZENÍM VEŠKERÝCH PRVKŮ PSV BUDOU OVĚŘENY STAVEBNÍ ROZMĚRY

- SKLENĚNÁ MARKÝZA MUSÍ BÝT Z VRSTVENÉHO TEPELNĚ ZPEVNĚNÉHO SKLA, MUSÍ DOPOVÍDAT ČSN EN 1863 (DVĚ VRSTVY ČÍRÉHO SKLA S PVB FÓLIÍ UPROSTŘED
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN - VYSPÁROVÁNÍ, ODSTRANĚNÍ MALEB, DOZDĚNÍ NIK, STATICKÁ SANACE TRHLIN, PŘEBROUŠENÍ DOZDÍVEK, PROSTĚKOVÁNÍ 100%, MALBA PRODÝŠNÍM MALBAMI (NAPŘÍKLAD KEIM BIOSIL)
- PODLAHY V 1. NP NAD TERÉNEM BUDOU S VLOŽENOU TEPELNOU IZOLACÍ A IZOLACÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI
- NOVÉ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE VE 2-4.NP BUDOU PROVEDENY JAKO NOVÉ MONTOVANÉ V SYSTÉMU FARMACELL, S PŘEDPOKLÁDANOU TL. 100 MM, VČETNĚ AKUSTICKÉ IZOLACE PROTI KROČEJOVÉMU HLUKU
- NOVÉ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE PROVEST JAKO PLOVOUCÍ S NÁSLAPNOU VRSTVOU DLE ÚČELU MÍSTNOSTÍ.
- NEVYUŽÍVANÉ OTVORY VE STŘECHÁCH DOZDÍT Z MVC
- NEVYUŽÍVANÉ KOMÍNOVÉ PRŮDUCHY ZASLEPIT - ZABETONOVAT
- DĚLÍCÍ PRVKY PROVEST JAKO TEINKE SDK S PŘEDEPSANOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ A AKUSTICKÝMI PARAMETRY
- PODHLEDY BUDOU V MÍSTĚ PLOCHOSTROPÝCH KONSTRUKCÍ PROVEDENY JAKO ZAVĚŠENÉ BEDNĚNÍ, OMÍTANÉ V TL. 30 MM S RABICOVÝM PLETIVEM S VLOŽENOU AKUSTICKOU IZOLACÍ
- PODHLEDY V POSLEDNÍM PODLAŽÍ S VLOŽENOU TEPELNOU IZOLACÍ
- V 1. NP BUDOU V CELÉM ROZSAHU PROVEDENY SUŠICÍ OMÍTKY TYPU KEIMA V PŘEDPOKLÁDANÉ TLOUŠŤCE 50 MM. POVRCH ZDIVA (I NEJLEPŠÍ) OČISTIT, VYČISTIT SPÁRY - MIN NA HL. 20 MM. POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN PRODÝŠNÝMI MALBAMI KEIM BIOSIL
- PROSTUPY INSTALAČNÍ SCP A ELEKTRO DOTĚSNIT HMOTAMI TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ A1, A2, NEBO Z TAK, ABY VYHOVOVALY ODOLNOSTI EI45DP1
- PROSTUPY INSTALACEMI VEDT DO PRŮŘEZU 40.000mm2 UTĚSNIT HMOTAMI STUPNĚ NEHOŘLAVOSTI C1, TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ C1, UTĚSNĚNÍ PROVÉST V SOULADU S ČSN 730802
- PŘED PROVÁDĚNÍM SANAČNÍCH OPATŘENÍ BUDE PŘI KONTROLNÍM MĚŘENÍM UPŘESNĚN ROZSAH SANAČNÍCH OMÍTEK.

- VEŠKERÁ OTOPNÁ TĚLESA BUDOU OSAZENA PŘED HRANU PARAPETNÍ DESKY

UPOZORNĚNÍ :

- NÁVRH PŘÍPOJEK SÍTÍ VYCHÁZÍ Z NEÚPLNÝCH PODKLADŮ SOUČASNÉHO STAVU. JEJICH SKUTEČNÝ STAV MUSÍ BÝT OVĚŘEN NA STAVBĚ PO ROZKRYTÍ VRSTEV.
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVOVÍ TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY STAVEB, POKUD JSOU POUŽITY NÁZVY VÝROBKŮ NEBO KONSTRUKCÍ, KTERÉ JSOU PŘÍZNAČNÉ PRO URČITÉHO VÝROBCE, POŽADUJE SE POUŽITÍ JINÝCH KVALITATIVNĚ A TECHNICKY SROVNATELNÝCH PRO DANÉ ŘEŠENÍ.
- VEŠKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY SE POŽADUJÍ DODAT MINIMÁLNĚ VE STANDARDNÍM PROVEDENÍ A UVEDENÉ KVALITĚ S PORSAHNÉ TECHNICKÝMI PARAMETRY. POŽADOVANÉ A STANOVENÉ VLASTNOSTI PROKÁŽE DODAVATEL PŘED DODÁNÍ FORMOU VZORKU, TECHNICKÉHO LISTU, ATESTU, CERTIFIKÁTU, PŘÍP. JINÉ DILENSKÉ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

TYP UŽITNÉ JEDNOTKY	Č.M.	ÚČEL MÍSTN.	PLOCHA m2	PODLAHY TYP	PODLAHY OZN.	STĚNY	STROPY TYP	STROPY OZN.
KOMUNIKACE 28,8 m2	401	SCHODIŠTĚ	5,1	KAMENNÉ STUPNĚ, TERACO	F1	OMÍTKA, VÝMALBA OLEJOVÝ NÁTĚR	OMÍTKA, VÝMALBA	------
	402	CHODBA	23,8	TERACO	F1	OMÍTKA, VÝMALBA, OLEJOVÝ NÁTĚR	OMÍTKA, VÝMALBA	------
1+1 BYT 3+KK 140,7 m2	403	VSTUPNÍ HALA	28,2	REPASE PARKETY	E1	OMÍTKA, VÝMALBA	PODHLED	H2
	404	POKOJ	15,8	REPASE PARKETY	E1	OMÍTKA, VÝMALBA	PODHLED	H2
	405	POKOJ	22	REPASE PARKETY	E1	OMÍTKA, VÝMALBA	PODHLED	H2
	406	KOUPELNA	11,8	REPASE PARKETY	A1	OMÍTKA, VÝMALBA, KERAM. OBKL. v 1800	PODHLED	H3
	407	KOMORA	8,6	NOVÉ PARKETY	E6	OMÍTKA, VÝMALBA	PODHLED	H2
	408	OBYTNÁ MÍSTNOST	54,3	REPASE PARKETY	E1	OMÍTKA, VÝMALBA	PODHLED	H2
	421	WC	1,4	KERAM. DLAŽBA	A1	OMÍTKA, VÝMALBA, KERAM. OBKL. v 1800	PODHLED	H3
1+2 BYT 4+KK 139,9m2	409	VSTUPNÍ HALA	12,5	NOVÉ PARKETY	E6	OMÍTKA, VÝMALBA	PODHLED	H2
	410	KOUPELNA	9,5	KERAM. DLAŽBA	A1	OMÍTKA, VÝMALBA, KERAM. OBKL. v 1800	PODHLED	H3
	411	OBYTNÁ MÍSTNOST	68,4	REPASE PARKETY	E3	OMÍTKA, VÝMALBA	PODHLED	H2
	412	POKOJ	12,3	REPASE PARKETY	E1	OMÍTKA, VÝMALBA	PODHLED	H2
	413	POKOJ	11	REPASE PARKETY	E1	OMÍTKA, VÝMALBA	PODHLED	H2
	414	POKOJ	14	NOVÉ PARKETY	E6	OMÍTKA, VÝMALBA	PODHLED	H2
	415	KOUPELNA	1,8	KERAM. DLAŽBA	A1	OMÍTKA, VÝMALBA, KERAM. OBKL. v 1800	PODHLED	H3
2+ PODKROVNÍ BYT 84,2m2	416	ZÁDVEŘÍ	5,3	DŘEVĚNÉ LAMELY	E5	OMÍTKA, VÝMALBA	OMÍTKA, VÝMALBA	H2
	417	PODKROVNÍ BYT	65,2	DŘEVĚNÉ LAMELY	E5	OMÍTKA, VÝMALBA	PŘÍZNAKY NE THAŽ S HOKVÍRM	F1
	418	KOUPELNA	6,5	KERAM. DLAŽBA	A1	OMÍTKA, VÝMALBA, KERAM. OBKL. v 1800	PODHLED	H3
KOMUNIKACE 112,8 m2	419	PAVLAČ	11,5	MOŘÍNOVÉ FOŠNY	E4	EXT.OMÍTKA	------	------
	420	PŮDA	102,3	KAMENNÁ A CIHEL. DLAŽBA	------	STÁVAJÍCÍ	------	------
	422	TECHN. MÍSTNOST	1,8	KERAMIC DLAŽBA	A1	OMÍTKA, VÝMALBA	PODHLED	H3

LEGENDA :

- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- SDK PŘÍČKA TL. 115 mm - W112 (DVOJITÉ OPLAŠTĚNÍ)
- VSTUP DO UŽITNÉ JEDNOTKY
- PŘÍČKA PORO/HERM 14, P+D, TL. 140 mm
- DOZDÍVKA Z PLNÝCH PÁLENÝCH CIHEL
- NOSNÁ STĚNA PORO/HERM 25, MU D/W TL. 250 mm
- MŘÍŽKA 2130x200
- OTOPNÉ TĚLESO
- POŽÁRNÍ UZÁVĚRY OLE PŘÍBĚ

VÝPIS OCEL. PŘEKLADŮ		
TYP	DÉLKA	POČET KS
I 120	1150	2
I120	1360	4
I 120	1460	5
I 120	1600	2
I 120	1700	3
I 120	2250	1

VÝPIS KERAMIC. PŘEKLADŮ		
TYP	DÉLKA	POČET KS
POROTHERM 7	1250	3
POROTHERM 14.5	1250	4
POROTHERM 7	2000	3

+-0,000 = stávající

Měřítko původního výkresu	Datum	Provedl	Podpis

Generální projektant
ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o.
KRALICKÁ 15, 772 00 OLOMOUC, tel./fax 585 225 559, e-mail ateliery@ateliersk.cz IČ: 25978540, DIČ: CZ 25978540

Zodpovědný projektant	Ing. arch. Jan Polách AUTORIZACE - ČKA 05 2317 Ing. Robert Bravenec AUTORIZACE - ČKAIT 1317171
Autor	Ing. arch. Jan POLÁCH
Projektant	Ing. arch. Jan POLÁCH
Vypracoval	Ing. arch. Helena ŠPINLEROVÁ

Název projektu
DŮM MICHALSKÁ 2, OLOMOUC
parc. č. st. 832, k.ú. Olomouc - město

Investor	REAL ESTATE MORAVIA s.r.o., Ostružnická 3258, 779 00 Olomouc		Dne: uřízením
Adresa	Ostružnická 3258, 779 00 Olomouc	IČO	26356250
Město	parc. č. st 832, k.ú. Olomouc-město	Kraj	OLOMOUCKÝ
Stavba dok.	(DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY)	Datum	11/2015
Část dok.	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Měřítko	1:50
Číslo zakázky	01/2015	Jazyk	CZ

Název dokumentu
PŮDORYS 4.NP

Číslo dokumentu
05